

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ (ซอยบ้านนาผี) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ (ซอยตรงข้ามอบต.) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร) และวางท่อคสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
(-ห้าแสนบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๖.๑ นายจันทอง ปองตอง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายนิธิศ อุ่นชัย กรรมการ

๖.๓ นางอัญญาณี สัตย์จริง กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ซอยบ้านนาผี) บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1979 /2560 ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	106,934.95	1.3822	147,805.49	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				147,805.49	

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง) (นายนิธิต อุ่นชัย)
 นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายจำนอง ปองตอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ซอยบ้านนาผี) บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1979 /2560 ลงวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 12.1 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง (ขนาดเบา)	200.00	ตร.ม	-	-	1.71	342.00	342.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	4.00	ลบ.ม	744.00	2,976.00	-	-	2,976.00	
	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	30.00	ลบ.ม						
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	202.00	ถุง	151.00	30,502.00	-	-	30,502.00	
-	ทรายหยาบ	18.00	ลบ.ม	814.00	14,652.00	-	-	14,652.00	
-	หิน	30.00	ลบ.ม	1,094.00	32,820.00	-	-	32,820.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	200.00	ตร.ม	30.00	6,000.00	5.00	1,000.00	7,000.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.13	ตัน	-	-	3,300.00	429.00	429.00	
-	เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	9.00	เส้น	300.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
-	เหล็กเส้น DB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				ยอดคงเหลือ			1,771.00	91,421.00	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง)

(นายนิธิช อุ้นชัย)

(นายจำเอง ปองตอง)

นักพัฒนาการท้องถิ่นปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (ซอยบ้านนาผี) บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ต.แม่สลองใน ก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1979 /2560 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2560 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.05	ลบ.พ	589.00	1,796.45	-	-	1,771.00	91,421.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.พ	570.00	997.50	-	-	-	1,796.45	
-	ตะปูตอกคละขนาด	10.00	กก.	56.00	560.00	-	-	-	997.50	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	พอน	-	-	-	-	-	560.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	พอน	-	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต									
-	ค่าผสมคอนกรีต	30.00	ลบ.ม	-	-	183.00	-	5,490.00	5,490.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ซ้ำ	100.00	เมตร	-	-	22.00	-	2,200.00	2,200.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	200.00	ตร.ม	-	-	12.00	-	2,400.00	2,400.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	90.00	เมตร	-	-	23.00	-	2,070.00	2,070.00	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาต่อหน่วย						93,003.95		13,931.00	106,934.95	

ลงชื่อ



ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง)

(นายนิริศ อุ่นชัย)

(นายจันทอง ปองตอง)

นักพัฒนาการท้องถิ่นปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5 (ก)


กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1200 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4800 ตารางเมตร) และวางท่อคสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ซอยตรงข้ามอบต.) บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๑๑๑ /2560 ลงวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒7 ธ.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภททางทาง	256,018.50	1.3822	353,868.77	
	เงินไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				353,868.77	

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง)
 นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายวิฑิต อุ่นชัย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายจำนอง ปองตอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร) และวางท่อคสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ซอยตรงข้ามอบต.) บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๓๗๙ /2560 ลงวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง (ขนาดเบา)	480.00	ตร.ม	-	-	1.71	820.80	820.80	
-	งานทรายรองพื้นถนน	10.00	ลบ.ม	744.00	7,440.00	-	-	7,440.00	
	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	72.00	ลบ.ม						
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	484.00	ถุง	151.00	73,084.00	-	-	73,084.00	
-	ทรายหยาบ	43.00	ลบ.ม	814.00	35,002.00	-	-	35,002.00	
-	หิน	72.00	ลบ.ม	1,094.00	78,768.00	-	-	78,768.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	480.00	ตร.ม	30.00	14,400.00	5.00	2,400.00	16,800.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.30	-	-	3,300.00	990.00	990.00		
-	เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	22.00	เส้น	300.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
-	เหล็กเส้น DB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
					215,294.00		4,210.80	219,504.80	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางอัญญาณี สัตย์จริง)

(นายนิริศ อุ่นชัย)

(นายจำนอง ป่องทอง)

นักพัฒนาการท้องถิ่นปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,920.00 ตารางเมตร) และวางท่อสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (ซอยตรงข้ามอบต.) บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1979 /2560 ลงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.80	ลบ.พ	589.00	3,416.20	-	-	219,504.80	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.พ	570.00	997.50	-	-	3,416.20	
-	ตะปูตอกกละขนาด	12.00	กก.	56.00	672.00	-	-	997.50	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	6.00	ท่อน	374.00	2,244.00	-	-	672.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	2,244.00	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต							-	
-	ค่าผสมคอนกรีต	72.00	ลบ.ม	-	-	183.00	13,176.00	13,176.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ซ้ำง	240.00	เมตร	-	-	22.00	5,280.00	5,280.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	480.00	ตร.ม	-	-	12.00	5,760.00	5,760.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	216.00	เมตร	-	-	23.00	4,968.00	4,968.00	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					222,623.70		33,394.80	256,018.50	

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง) (นายจันทอง ปองตอง)
 นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกองช่าง