

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กำแพงกันดินและขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะน้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (หน้าโรงเรียน) ขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร,ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร,ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ,ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร,ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร,ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร) และก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ขนาดความสูง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๘๑,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กำแพงกันดินและขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะน้อย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๘๑,๐๐๐.-บาท  
(-เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๖.๑ นายจ้านอง ปองดอง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายนิธิศ อุ๋นชัย กรรมการ

๖.๓ ส.ต.กฤษกร โลกคำลือ กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ พร.6

แผ่นที่ 1 / 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กำแพงกันดินและขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง

(หน้าโรงเรียน) บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน

ขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 119.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร, ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 8.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร, ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 26.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร) และก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ขนาดความสูง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร

แบบเลขที่

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ พร. 4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน

3 แผ่น

คำนวณราคากลาง

คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 190 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	781,435.46	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	781,435.46	
	ราคากลาง	781,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)		
			-(เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)-

ส.ต. (กฤษกร โลกคำลือ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายนิธิต อุ่นชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจันทอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กำแพงกันดินและขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 119.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 15.00 เมตร, ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 8.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร, ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 26.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร) และก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ขนาดความสูง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง (หน้าโรงเรียน) บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1990 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	601,104.20	1.3000	781,435.46	
	เงินใช้การใช้ตาราง Factor F	0.00 %			
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	6.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>781,435.46</b>	

ส.ต.  กรรมการ

 กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(กฤษกร โลกคำลือ)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายนิธิศ อุ่นชัย)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายจันทอง ปองดอง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กำแพงกั้นดินและขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 119.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 15.00 เมตร, ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 8.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร, ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 26.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร) และก่อสร้างกำแพงกั้นดิน คสล. ขนาดความสูง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง (หน้าโรงเรียน) บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย **แบบเลขที่** ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๒๑๐ / 256๐ ลงวันที่ 5 ธันวาคม 256๐ **เมื่อวันที่** 25 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ (ขนาดเบา)	550.00	ตร.ม	-	-	1.71	940.50	940.50	
-	งานทรายรองพื้นถนน	11.00	ลบ.ม	534.00	5,874.00	-	-	5,874.00	
-	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	83.00	ลบ.ม						
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	834.00	ถุง	151.00	125,934.00	-	-	125,934.00	
-	ทรายหยาบ	75.00	ลบ.ม	814.00	61,050.00	-	-	61,050.00	
-	หิน	124.00	ลบ.ม	1,094.00	135,656.00	-	-	135,656.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	550.00	ตัน	30.00	16,500.00	5.00	2,750.00	19,250.00	
				<b>ยอดยกไป</b>	<b>345,014.00</b>		<b>3,690.50</b>	<b>348,704.50</b>	

ส.ต.  กรรมการ  ลงชื่อ (นายนิธิศ อุ่นชัย)  ลงชื่อ (นายจำนอง ปองตอง) ประธานกรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 5

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กำแพงกั้นดินและขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 ปริมาณงาน ขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 119.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร, ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 8.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร, ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 26.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร) และก่อสร้างกำแพงกั้นดิน คสล. ขนาดความสูง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง (หน้าโรงเรียน) บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 คำว่าราคาตกลง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1990 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานเหล็กเสริม	4.86	ตัน	-	345,014.00	3,300.00	3,690.50	348,704.50	
-	เหล็กเส้น SR Ø 15 มม. มอก.	26.00	เส้น	300.00	7,800.00	-	16,038.00	16,038.00	
-	เหล็กเส้น DB Ø 12 มม.	450.00	เส้น	141.00	63,450.00	-	-	7,800.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.80	ส.บ.พ	589.00	3,416.20	-	-	63,450.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ส.บ.พ	570.00	997.50	-	-	3,416.20	
-	ตะปูตอกคละขนาด	12.00	กก.	56.00	672.00	-	-	997.50	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	672.00	
				ยอดยกไป	421,349.70			19,728.50	441,078.20

ส.ต.  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ยอ ดย ก ำ ไป  กรรมการ  
 (กฤษกร โลกคำคือ) (นายนิธิธ อนุชัย) (นายจำนอง ปองตอง)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กำแพงกั้นดินและขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 119.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร, ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 8.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร, ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 26.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร) และก่อสร้างกำแพงกั้นดิน คสล. ขนาดความสูง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง (หน้าโรงเรียน) บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1990 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	ยอดยกมา				421,349.70		19,728.50	441,078.20	
	- ค่าผสมคอนกรีต	83.00	ลบ.ม	-	-	183.00	15,189.00	15,189.00	
	- ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ซ้ำง	258.00	เมตร	-	-	22.00	5,676.00	5,676.00	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	550.00	ตร.ม	-	-	12.00	6,600.00	6,600.00	
	- ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	110.00	เมตร	-	-	23.00	2,530.00	2,530.00	
3	งานดินถม								
	- งานดินถม	162.00	ลบ.ม			150.00	24,300.00	24,300.00	
					421,349.70		74,023.50	495,373.20	

ส.ต.  กรรมการ ลงชื่อ (กฤษกร โลกคำลือ)

 กรรมการ ลงชื่อ (นายจันทอง ปองตอง)

ยอดยกไป  กรรมการ

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กำแพงกันดินและขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน

ขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 119.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 15.00 เมตร, ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 8.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร, ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 26.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร) และก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ขนาดความสูง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง (หน้าโรงเรียน) บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริการส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1990 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 5 60 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				421,349.70		74,023.50	495,373.20	
-	งานขุดดินฐานราก	18.00	ลบ.ม	-	-	150.00	2,700.00	2,700.00	
-	เหล็กเส้น SR 24 Ø 6 มม.	220.00	เส้น	49.00	10,780.00	-	-	10,780.00	
-	งานคอนกรีต 1:2:4 (งานกำแพงกันดิน)	41.00	ลบ.ม	-	-	436.00	17,876.00	17,876.00	
-	งานติดตั้งไม้แบบ	240.00	ตร.ม	-	-	133.00	31,920.00	31,920.00	
-	ไม้แบบ ไม้อัดยาง ทน 10 มม.	43.00	แผ่น	450.00	19,350.00	-	-	19,350.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	15.00	ลบ.ฟ	570.00	8,550.00	-	-	8,550.00	
-	ตะปูตอกกละขนาด	50.00	กก.	56.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	ยอดยกมา				462,829.70		126,519.50	589,349.20	

ส.ต.

กรรมการ

ลงชื่อ



(กฤษกร โลกคำสี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ยอดยกมา

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายจำนอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กำแพงกั้นดินและขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 ปริมาณงาน ขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 119.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร, ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 8.00 เมตร, ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร, ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 26.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร) และก่อสร้างกำแพงกั้นดิน คสล. ขนาดความสูง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง (หน้าโรงเรียน) บ้านพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 คำนำราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1990 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าจ้าง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			462,829.70			126,519.50	589,349.20	
-	ตะปูตอกคละขนาด	50.00	กก.	56.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
-	สวดผูกเหล็ก	135.00	กก.	51.40	6,939.00	-	-	6,939.00	
-	ท่อ PVC Ø 2"	12.00	ท่อน	168.00	2,016.00	-	-	2,016.00	
<b>รวมราคาวัสดุและราคาค่าแรงงาน</b>				<b>474,584.70</b>			<b>126,519.50</b>	<b>601,104.20</b>	

ส.ต.  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ  
 (กฤษกร โลกคำลือ) (นายนิธิศ อุ่นชัย)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 ผู้อำนวยการปฏิบัติงาน  
 (นายจำนอง ปองตอง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง