

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจะคำน้อย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๐,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

๒. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจะคำน้อย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐.-บาท
(-สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๖.๑ นายจ่านอง ปองดอง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพิมาณ วรณโชติ กรรมการ

๖.๓ นายนิธิศ อุ่นชัย กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจะค้ำน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจะค้ำน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนดกกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร)
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1๙4 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 1 5.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	410,717.27	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	410,717.27	
	ราคากลาง	410,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)		
			-(สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)-

ลงชื่อ  (นายพิชิต อุ่นชัย) กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ (นายพิชิต อุ่นชัย) ประธานกรรมการ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้ากองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจะค้ำน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจะค้ำน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๙๑4 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 1 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
	- งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง (ขนาดเบา)	600.00	ตร.ม	-	-	1.71	1,026.00	1,026.00	
	- งานทรายรองพื้นถนน	12.00	ลบ.ม	677.00	8,124.00	-	-	8,124.00	
	- งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	90.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	605.00	ถุง	149.00	90,145.00	-	-	90,145.00	
	- ทรายหยาบ	54.00	ลบ.ม	747.00	40,338.00	-	-	40,338.00	
	- หิน	90.00	ลบ.ม	1,027.00	92,430.00	-	-	92,430.00	
	- Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	600.00	ตร.ม	30.00	18,000.00	5.00	3,000.00	21,000.00	
	- งานเหล็กเสริม	0.16	ตัน	-	-	3,300.00	528.00	528.00	
	- เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	12.00	เส้น	300.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- เหล็กเส้น DB Ø 10 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ยอดยกไป	252,637.00		4,554.00	257,191.00	

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

(นายพิมาน วรรณโชติ)

(นายจำนอง ปองตอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจะค้ำน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจะค้ำน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 194 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 1 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.00	ลบ.พ	589.00	2,945.00	-	-	2,945.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½ "x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.พ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	14.00	กก.	56.00	784.00	-	-	784.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	90.00	ลบ.ม	-	-	183.00	16,470.00	16,470.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ซ้ำ	400.00	เมตร	-	-	22.00	8,800.00	8,800.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	600.00	ตร.ม	-	-	12.00	7,200.00	7,200.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	120.00	เมตร	-	-	23.00	2,760.00	2,760.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน				257,363.50		39,784.00	297,147.50	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนิธิศ อุ๋นชัย)

(นายพิมาน วรรณโชติ)

(นายจำนอง ปองตอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองช่าง